

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

СОШ, д. Яркино
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1 528 894 руб.
Средства на оплату труда _____ 272 364 руб.
Сметная трудоемкость _____ 703,82 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. на ед.	Т/з осн. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕРр53-1-1	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	3,03 303*100	183,57	106,89	76,68	6,69	556	324	232	20	12,3	37,27	0,45	1,36
2	ТЕР26-01-038-01	Утепление стен плитами минераловатными (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м3 изоляции	15,15 303*0,05	651,42	76,77	68,16		9869	1163	1033		8,1765	123,87		
3	ТСЦ-104-0171 Удален из поз. 2	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества, тип А, бетон М-350	м3	-14,54 -Ф5,р1	463,16				-6734							
4	ТСЦ-402-0004 Удален из поз. 2	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-1,061 -Ф5,р2	883,53				-937							
5	ТСЦ-104-0094	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150	м3	15,15 303*0,05	484,93				7347							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР15-01-062-01	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 поверхности облицовки	3,03 303/100	47577,83	1736,43	618,53	5,39	144161	5261	1874	16	162,587	492,64	0,3625	1,1
7	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	3,03 303/100	2010,73	166,13	54,6		6093	503	165		16,514	50,04		
8	ТСЦ-113-1952 Удален из поз. 7	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	-348,5 -Ф1,р1	6,24				-2175							
9	Прайс	Паропроницаемая мембрана Изоспан А (ветро-, влагозащита) (27/1,2/4,87=4,62)	м2	348,5	4,62				1610							
10	ФССЦпг01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,848	42,98	42,98			122	122						
11	ФССЦпг03-21-01-0095	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 95 км I класс груза	1 т груза	2,848	44,88	44,88	44,88		128	128	128					
12	Стоимость МУП СС КР	Расходы на утилизацию строительного мусора	м3	1,78 2,648/1,6	34,47				61							
13	ФССЦпг03-01-01-090	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 90 км I класс груза (Кодинск-Яркино)	1 т груза	5,3	34,67	34,67	34,67		184	184	184					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					160285	7373	3616		703,82	7373	3616	36		703,82		2,46
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					1029583	271044	35946		703,82	271044	35946	1320		703,82		2,46
Накладные расходы					226078											
Сметная прибыль					110252											
Итого по смете:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									1365913					703,82		2,46
в том числе:																
Материалы									722593							
Машины и механизмы									35946							
ФОТ									272364							
Накладные расходы									226078							
Сметная прибыль									110252							
Возвращение НДС при упрощённой системе налогообложения (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,182+СП*0,15)*0,2									162981							
ВСЕГО по смете									1528894					703,82		2,46

Составил:

Л.Д. Ломчицкая