

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

МКДОУ Заледеевский детский сад "Ромашка"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 187-12-18-с
(локальная смета)

на Устройство тамбур-перехода между зданиями 1 и 2 МКДОУ "Ромашка". Программа "Поддержка внедрения стандартов предоставления муниципальных услуг и повышения качества жизни населения"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2838324 руб.

строительных работ _____ 2304726 руб.

монтажных работ _____ 100633 руб.

Средства на оплату труда _____ 430795 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1604,34 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Переход																
Фундамент																
1	ТЕР01-02-057-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г., Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (7915 руб.): 76%=84%*0.9 от ФОТ СП (3958 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ</i>	100 м3 грунта	0,298	1381,38	1381,38			412	412			154	45,89		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР08-01-002-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство основания под фундаменты песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (2152 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (1272 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основания	2,98	289,72	21,6	48,95	3,51	863	64	146	10	2,3	6,85	0,29	0,86
3	ТЕР06-01-001-20 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (28807 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (16004 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,313	92934,94	3351,18	3560,78	325,23	29089	1049	1115	102	337,48	105,63	21,96	6,87
4	ТСЦ-401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м3	-31,93	792				-25289							
5	ТЕР06-01-080-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 12,5 (М 150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (16885 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	100 м3 бетона	0,3193	49152,15	2706,34	3264,77	463,61	15694	864	1042	148	301,71	96,34	41,88	13,37
6	ТЕР06-01-015-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (3028 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (1682 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1 т	0,224	12044,25	512,87	861,99	26,01	2698	115	193	6	46,33	10,38	1,75	0,39
7	ТЕР08-01-003-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (4012 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (2373 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхности	0,596	1460,83	231,93	96,22		871	138	57		21,2	12,64		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР01-02-061-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (1018 руб.): 76%=84%*0.9 от ФОТ СП (509 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,07	763,76	763,76			53	53			88,5	6,2		
Стены.																
9	ТЕР08-03-002-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (466 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (275 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 кладки	0,318	2524,27	43,99	67,1	6,54	803	14	21	2	4,43	1,41	0,44	0,14
10	ТЕР08-01-003-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (872 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (515 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,152	5568,02	197,18	229,45		846	30	35		20,1	3,06		
11	ТЕР07-01-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Укладка перемычек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (5628 руб.): 123%=137%*0.9 от ФОТ СП (3295 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	100 шт. сборных конструк ций	0,12	6626,13	973,31	5465,24	532,58	795	117	656	64	96,75	11,61	35,84	4,3
12	ТСЦ-403-0448	Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	шт.	4	46,03				184							
13	ТСЦ-403-0451	Перемычка брусковая 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход ар-ры 1,44 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	шт.	8	66,85				535							
Чердачное перекрытие.																

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР10-01-021-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов, пароизоляции и утеплением мин. плитами. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (26218 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (12641 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	100 м2 перекрытий	0,894	29032,87	987,71	938,13	48,59	25955	883	839	43	102,46	91,6	3,27	2,92
15	ТСЦ-203-0436	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м2	-71,52	182,08				-13022							
16	ТСЦ-203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м2	89,4	79,69				7124							
17	ТСЦ-102-0120	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 180 мм, толщиной 50 мм, II сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м3	1,34	1134,89				1521							
18	ТЕР10-01-091-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (1359 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (655 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,85	347,95	55,18	64,58	0,59	296	47	55	1	5,1	4,34	0,04	0,03
Кровля																
19	ТЕР10-01-002-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (11268 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (5433 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	1,71	2691,92	230,3	68,79	2,23	4603	394	118	4	24,09	41,19	0,15	0,26

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР10-01-091-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (2265 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (1092 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	1,43	347,95	55,18	64,58	0,59	498	79	92	1	5,1	7,29	0,04	0,06
21	ТЕР12-01-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство кровель из профнастила с устройством обрешетки и прокладкой гидроизоляционной пленки.Прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (83843 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (40808 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 кровли	1,54	29869,17	1881,27	991,28	24,96	45999	2897	1527	38	173,87	267,76	1,68	2,59
22	ТСЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м2	-194	90,99				-17652							
23	ТСЦ-101-0414	Краска для наружных работ защитная, марки МА-015 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	т	-0,0042	25776,37				-108							
24	ТСЦ-101-3844	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	т	1,6296	12944,3				21094							
25	Прайс	Планка конька плоского 190x190x2000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	шт	14	56,55				792							
Полы																
26	ТЕР11-01-012-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Укладка лаг по кирпичным подкладкам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (11232 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (6197 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	100 м2 пола	0,894	5000,39	421,44	113,85	7,27	4470	377	102	6	42,96	38,41	0,52	0,46

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТСЦ-203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14</i>	м3	-1,055	2787,75				-2941							
28	ТСЦ-203-0430	Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150x130, 175x130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14</i>	м3	1,121	3341,7				3746							
29	ТЕР10-01-083-08 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство настила защитного <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14</i> <i>НР (7078 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (3413 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,814	4338,3	301,01	122,2	6,39	3531	245	99	5	29,54	24,05	0,43	0,35
30	ТСЦ-102-0045	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14</i>	м3	-1,384	1546,52				-2140							
31	ТСЦ-203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14</i>	м2	81,4	79,69				6487							
32	ТЕР10-01-083-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство настила рабочего толщиной 40 мм сплошного <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14</i> <i>НР (8239 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (3972 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,894	6957,99	312,56	258,24	13,23	6220	279	231	12	31,07	27,78	0,89	0,8
33	ТЕР11-01-035-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14</i> <i>НР (14457 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (7976 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,894	4118,57	547,84	99,73	2,82	3682	490	89	3	55,17	49,32	0,19	0,17

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР11-01-036-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (4457 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (2459 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,894	10131,39	164,43	96,42	5,05	9057	147	86	5	17,2	15,38	0,34	0,3
35	ТЕР11-01-039-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство плинтусов деревянных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (1994 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (1100 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	100 м плинтуса	0,91	1531,86	75,05	13,98		1394	68	13		7,65	6,96		
Проемы.																
36	ТЕР10-01-034-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (6257 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (3017 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,15	216360,61	1465,94	778,85	9,81	32454	220	117	1	145,72	21,86	0,66	0,1
37	ТЕР10-01-035-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (680 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (328 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	100 п. м	0,114	5076,2	207,87	27,69	0,59	579	24	3		21,19	2,42	0,04	
38	ТСЦ-101-1689	Доски подоконные ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м	11,4	73,19				834							
39	ТЕР15-01-050-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (4054 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (1925 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	100 м2 облицовк и	0,092	10150,96	1757,92	91,29	1,19	934	162	8		166,47	15,32	0,08	0,01
40	Прайс	Уголок 50x18 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м	36,8	8,24				303							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР10-01-047-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (4190 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (2020 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,072	217528,2	2048,19	881,65	15,6	15662	147	63	1	201	14,47	1,05	0,08
42	ТЕР10-04-013-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (1273 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (614 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,024	36060,41	1851,47	636,6	21,99	865	44	15	1	162,41	3,9	1,48	0,04
43	ТСЦ-203-0570	Полотна дверные деревянные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м2	-2,184	361,62				-790							
44	Прайс	ДМП-02/ Е1-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	шт	1	2522,59				2523							
45	Прайс	Доводчик ЭКОНОМ / СТАНДАРТ / ЗИМА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14		1	19,79				20							
46	Прайс	Петли с пружинами (петли-доводчики) приварные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14		1	16,49				16							
47	ТЕР10-04-012-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Обделка дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (934 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (450 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	100 шт. проемов	0,04	4489,93	814,75	130,73		180	33	5		75,3	3,01		
Сантехнические работы.																

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (27500 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (16136 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	1,31	7958,26	683,12	267,07	2,82	10425	895	350	4	60,83	79,69	0,19	0,25
49	ТЕР16-02-001-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (887 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (520 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,08	3811,71	364,98	90,57	2,23	305	29	7		32,97	2,64	0,15	0,01
50	ТЕР18-03-001-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка радиаторов чугунных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (2264 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (1328 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	100 кВт радиатор ов и конвекто ров	0,0894	51996,94	780,47	706,4	40,42	4649	70	63	4	75,7	6,77	2,72	0,24
51	ТЕР16-07-003-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (12450 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (7305 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	1 врезка	8	122,11	50,84	9,08		977	407	73		4,46	35,68		
Отделочные работы																
52	ТЕР15-02-024-04 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Облицовка листами гипсокартонными ГКЛ стен. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (25353 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (12036 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 отделыв аемой поверхно сти	1,58	3737,57	636,7	81,97	4,16	5905	1006	130	7	66,6	105,23	0,28	0,44
53	ТЕР10-05-011-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Облицовка потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по металлическому каркасу <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (25623 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (12354 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 потолка	0,894	7612,91	1012,68	26,64		6806	905	24		97	86,72		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТЕР15-04-005-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (17570 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (8341 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,588	3215,1	442,3	26,95	0,3	5106	702	43		42,9	68,13	0,02	0,03
55	ТЕР15-04-005-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (12438 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (5905 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,894	3531,33	555,71	28,7	0,3	3157	497	26		53,9	48,19	0,02	0,02
56	ТЕР15-04-025-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Улучшенная окраска негорючими составами по дереву плинтусов. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (1201 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (570 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0894	2246,83	536,3	19,96	0,3	201	48	2		51,37	4,59	0,02	
57	ТЕР15-04-030-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (1702 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (808 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,094	1397,17	724,1	5,61	0,15	131	68	1		71,06	6,68	0,01	
58	ТЕРp62-33-2 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (1975 руб.): 84% от ФОТ СП (1176 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,14	1407,06	663,36	1,75		197	93			65,94	9,23		

Электрооборудование.

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТЕРм08-03-591-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Выключатель двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (379 руб.): 100% от ФОТ СП (246 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,03	1051,69	500,46	130,14	0,59	32	15	4		43,9	1,32	0,04	
60	ТЕРм08-03-591-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (253 руб.): 100% от ФОТ СП (164 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	1059,1	492,48	130,14	0,59	21	10	3		43,2	0,86	0,04	
61	ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (5081 руб.): 100% от ФОТ СП (3303 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,3	237,65	154,92	31,2	0,12	309	201	41		16,29	21,18	0,01	0,01
62	ТЕРм08-03-594-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (4525 руб.): 100% от ФОТ СП (2941 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,09	7731,36	1322,4	3046,84	669,89	696	119	274	60	116	10,44	45,08	4,06
63	ТЕРм08-03-593-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (1694 руб.): 100% от ФОТ СП (1101 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,04	6062,24	1064,76	2596,1	606,29	242	43	104	24	93,4	3,74	40,8	1,63
64	ТЕРм08-03-594-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (379 руб.): 100% от ФОТ СП (246 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	6435,92	1003,2	2076,99	491,12	64	10	21	5	88	0,88	33,05	0,33

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТЕРм08-02-402-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (8014 руб.): 100% от ФОТ СП (5209 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,3	1439,27	165,55	994,11	78,46	1871	215	1292	102	15,3	19,89	5,28	6,86
Материалы не учтенные ценником.																
66	Прайс	Светильник светодиодный ДПО-2х24 4000К 4000Лм поликарбонат IP20 (аналог ЛПО-2х36) (94588 DPO-LED) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	шт	9	379,21				3413							
67	Прайс	Светильник НПП -100W круглый термостойкий <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	шт	4	125,63				503							
68	Прайс	Светильник аварийный светодиодный LEDx60 6ч непостоянный IP20 (EL19 DC) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	шт	4	167,84				671							
69	Прайс	Кабель ВВГ нгLS 3х1,5мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м	80	6,1				488							
70	Прайс	Кабель ВВГ нгLS 3х2,5мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м	50	9,56				478							
71	ТСЦ-503-0470	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	шт.	2	28,4				57							
72	Прайс	Лампа светодиодная АСВ-10-36В/МО/Е27 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	шт	4	107,17				429							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	Прайс	Выключатель накладной 7023-W 2кл VOLLETO белый ASD ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	шт	3	8,74				26							
74	Прайс	Кабель канал 16x16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м	80	1,98				158							
75	Прайс	Коробка ответвительная с гладкими стенками 100X100X50, IP56, цвет серый RAL 7035 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	шт	6	12,33				74							
Итого по разделу 1 Переход									2169644					1446,93		47,98
Раздел 2. Брандмаурная стена.																
76	ТЕР01-02-057-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (538 руб.): 76%=84%*0.9 от ФОТ СП (269 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,02	1381,38	1381,38			28	28			154	3,08		
77	ТЕР11-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих слоев песчанно- гравийных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (908 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (501 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	1 м3 подстила ющего слоя	0,75	270,02	34,03	74,59	6,09	203	26	56	5	3,56	2,67	0,55	0,41
78	ТЕР06-01-001-22 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (1752 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (974 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,014	184296,85	4545,15	6316,34	426,37	2580	64	88	6	446,04	6,24	28,77	0,4
79	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г. Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м3	-1,421	976,82				-1388							

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	ТЕР06-01-080-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приготовление тяжелого бетона на гравии класса В 15 (М 200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (751 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	100 м3 бетона	0,01421	53831,98	2706,34	3229,28	460,84	765	38	46	7	301,71	4,29	41,63	0,59
81	ТЕР08-01-003-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (175 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (103 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	100 м2 изолирует поверхность	0,028	5594,42	197,18	229,45		157	6	6		20,1	0,56		
82	ТЕР08-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (7093 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (4194 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 кладки	4,25	1305,89	51,62	61	5,94	5550	219	259	25	5,4	22,95	0,4	1,7
83	ТЕР08-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка ершей в кладку стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (59 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (35 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 т металлических изделий	0,0026	10996,36	582,49	89,24	3,42	29	2			63,73	0,17	0,23	
84	ТЕР12-01-010-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (514 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (250 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,016	10688,93	1106,08	42,73	2,97	171	18	1		112,75	1,8	0,2	
Итого по разделу 2 Брандмаурная стена.									69310					41,76		3,1
Раздел 3. Отмостка																
85	ТЕР01-02-057-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (2363 руб.): 76%=84%*0.9 от ФОТ СП (1181 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,0894	1381,38	1381,38			123	123			154	13,77		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТЕР11-01-002-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих слоев гравийных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (10498 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (5792 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	1 м3 подстила ющего слоя	8,94	270,02	34,03	74,59	6,09	2414	304	667	54	3,56	31,83	0,55	4,92
87	ТСЦ-408-0103	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м3	-11,44	119,63				-1369							
88	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м3	11,44	177,56				2031							
89	ТЕР11-01-015-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (7068 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (3900 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,596	3513,71	369,53	308,72	34,59	2094	220	184	21	40,43	24,1	2,84	1,69
90	ТЕР11-01-015-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (3372 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (1860 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,596	6447,98	152,32	130,06	39,48	3843	91	78	24	16,66	9,93	2,66	1,59
91	ТЕР06-01-015-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка закладных деталей весом до 20 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (1076 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (598 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1 т	0,06556	14328,78	660,02	62,25	2,23	939	43	4		63,22	4,14	0,15	0,01
92	ТСЦ-101-3890	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14	м2	59,6	43,34				2583							
Итого по разделу 3 Отмостка									121587					83,77		8,21
Раздел 4. Крыльцо входное																

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	ТЕР10-01-010-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка элементов каркаса из брусьев основания крыльца 150х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (1303 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (628 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,21	2424,46	216,9	70,56		509	46	15		22,5	4,73		
94	ТЕР10-01-083-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство настила рабочего толщиной 40 мм сплошного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (566 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (273 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,061	6957,99	312,56	258,24	13,23	424	19	16	1	31,07	1,9	0,89	0,05
95	ТЕР10-01-008-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Острожка брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (141 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (68 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,061	96,2	73,67	22,53		6	5	1		7,51	0,46		
96	ТЕР10-01-010-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка стоек каркаса из брусьев 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (991 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (478 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,16	2424,46	216,9	70,56		388	35	11		22,5	3,6		
97	ТЕР10-01-002-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (651 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (314 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,1	2691,92	230,3	68,79	2,23	269	23	7		24,09	2,41	0,15	0,02

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ТЕР12-01-020-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство кровель из профнастила с устройством обрешетки и прокладкой гидроизоляционной пленки.Прим. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (4885 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (2378 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	0,09	29869,17	1881,27	991,28	24,96	2688	169	89	2	173,87	15,65	1,68	0,15
99	ТСЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14</i>	м2	-11,34	90,99				-1032							
100	ТСЦ-101-0414	Краска для наружных работ защитная, марки МА-015 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14</i>	т	-0,0002	25776,37				-5							
101	ТСЦ-101-3844	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,8 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14</i>	т	0,095256	12944,3				1233							
102	Прайс	Саморез КРОВЛЯ-ДЕРЕВО 4,8x50 с шайбой с EPDM прокладкой, оцинкованный. <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14</i>	1000 шт	0,063	257				16							
103	ТЕР15-04-025-03 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Улучшенная окраска негорючими составами по дереву полов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14 НР (826 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (392 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,061	2246,83	536,3	19,96	0,3	137	33	1		51,37	3,13	0,02	
Итого по разделу 4 Крыльцо входное									44817					31,88		0,22
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									264517	16237	10714	804		1604,34		59,51
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2018 г.,Детские сады ОЗП=25,28; ЭМ=8,45; ЗПМ=25,28; МАТ=5,14)									1722096	410471	90535	20324		1604,34		59,51
Накладные расходы									455400							
Сметная прибыль									227863							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									2304726					1546,03		46,62
Итого Монтажные работы									100633					58,31		12,89

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									2405359					1604,34		59,51
В том числе:																
Материалы									1221090							
Машины и механизмы									90535							
ФОТ									430795							
Накладные расходы									455400							
Сметная прибыль									227863							
НДС 18%									432965							
ВСЕГО по смете									2838324					1604,34		59,51

Составил: инженер ПТО КМУ СМЗ: _____ Никитина С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник ПТО КМУ СМЗ: _____ Скворцов М.Н.

(должность, подпись, расшифровка)