

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

МКОУ "Заледеевская СОШ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 124-04-21-с
(локальная смета)

на ремонт тротуаров, площадок, проездов около школы, Ремонтные работы по покрытию площадок, тротуаров, проездов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: д.в. 15-04-21-б

Сметная стоимость строительных работ _____ 8067,026 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1354,265 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3344,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Покрытие тротуаров , проездов, тротуаров, совмещенных с проездом спецмашин												
тротуар												
1	ТЕРр68-13-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97	0,67 670/1000	53556,34 20171,5	33384,84 6348,91		35883	13515	22368 4254		57,76	38,7

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр68-14-1 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	12,3 <i>1230/100</i>	44749,18 24760,76	19988,42 3801,31		550415	304557	245858 46756		68,26	839,6
проезды												
3	ТЕРр68-12-5 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (100 м3 конструкций) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	0,118 <i>1180*0,01/100</i>	64336,38 26403,88	37932,5 9312,96		7592	3116	4476 1099		77,72	9,17
4	ТЕРр68-14-1 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	0,5 <i>50/100</i>	44749,18 24760,76	19988,42 3801,31		22375	12381	9994 1901		68,26	34,13
тротуар, совмещенный с проездом												
5	ТЕРр68-13-2 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	1,78 <i>1780/1000</i>	53556,34 20171,5	33384,84 6348,91		95330	35905	59425 11301		57,76	102,81
6	ТЕРр68-14-1 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка бортовых камней на бетонном основании (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	2,7 <i>90*3/100</i>	44749,18 24760,76	19988,42 3801,31		120823	66854	53969 10264		68,26	184,3
7	ТЕР01-01-111-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 (срезка растительного грунта) (1000 м2 спланированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	0,002 <i>10*0,2/1000</i>	30998,26 30998,26			62	62			86,5	0,17
ремонтно-восстановительные работы												
тротуар												

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР27-04-001-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	0,335 <i>670*0,05/100</i>	42360,74 5294,66	35147,07 7558,06	1919,01	14191	1774	11774 2532	643	15,72	5,27
9	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	33,5	601,62		601,62	20154			20154		
10	ТЕР01-02-003-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (1000 м3 уплотненного грунта) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	0,067 <i>670*0,1/1000</i>	21100,29	21100,29 8251,76		1414		1414 553			
11	ТЕР01-02-003-07 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-01 (1000 м3 уплотненного грунта) (на 5 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	0,067	6307,91	6307,91 4610,09		423		423 309			
12	ТЕР27-02-010-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	12,3 <i>1230/100</i>	58226,76 27041,7	1207,71 368,95	29977,35	716189	332613	14855 4538	368721	76,08	935,78
13	https://plifort.org/bo-rdyury/?yclid=2201667279990326886	Бордюр железобетонный БР 100.20.8 (шт) <i>МАТ=185/1,2/4,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	1230	154,17 <i>185/1,2/4,97</i>		154,17 <i>185/1,2/4,97</i>	189629			189629		
проезды												

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР27-04-001-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	0,59 <i>1180*0,05/100</i>	42360,74 5294,66	35147,07 7558,06	1919,01	24993	3124	20737 4459	1132	15,72	9,27
15	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	59	601,62		601,62	35496			35496		
16	ТЕР11-01-015-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	11,8 <i>177/0,15/100</i>	26875,25 13498,93	2601,8 1263,57	10774,52	317128	159287	30701 14910	127140	40,43	477,07
17	401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	-36,11	3233,83		3233,83	-116774			-116774		
18	ТЕР11-01-015-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) <i>(до толщины 15 см ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	11,8 <i>177/0,15/100</i>	51015,03 9538,71	1894,44 2472,35	39581,88	601977	112557	22354 29174	467066	28,56	337,01
19	401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	-144,4	3233,83		3233,83	-466965			-466965		
20	ТСЦ-401-0049	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	180,51 <i>36,11+144,4</i>	5036,3		5036,3	909103			909103		
тротуар из асфальтобетона												

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР27-06-020-03 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	1,18 <i>59/0,05/1000</i>	279971,49 15487,99	30527,56 10559,36	233955,94	330366	18276	36023 12460	276067	38,3	45,19
22	ТЕР27-06-021-03 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 (добавить 1 см) (1000 м ² покрытия) <i>(добавить 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	1,18 <i>(59/0,05) / 1000</i>	58492,4 73,06	108,92	58310,42	69021	86	129	68806	0,18	0,21
23	ТЕР27-02-010-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	0,5 <i>50/100</i>	58226,76 27041,7	1207,71 368,95	29977,35	29113	13521	604 184	14988	76,08	38,04
24	https://plifort.org/boards/rdyury/?yclid=2201667279990326886	Бордюр железобетонный БР 100.30.15 (шт) <i>МАТ=375/1,2/4,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	50	312,51 <i>375/1,2/4,97</i>		312,51 <i>375/1,2/4,97</i>	15626			15626		
тротуары, совмещенные с проездом												
25	ТЕР27-04-001-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м ³ материала основания (в плотном теле)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	0,89 <i>1780*0,05/100</i>	42360,74 5294,66	35147,07 7558,06	1919,01	37701	4712	31281 6727	1708	15,72	13,99
26	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная (м ³) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	89	601,62		601,62	53544			53544		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕР27-06-020-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	1,78 <i>1780/1000</i>	291602,88 15487,99	30527,56 10559,36	245587,33	519053	27569	54339 18796	437145	38,3	68,17
28	ТЕР27-06-021-03 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03 (добавить 1 см) (1000 м2 покрытия) <i>(добавить 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	1,78 <i>1780 / 1000</i>	58492,4 73,06	108,92	58310,42	104116	130	194	103792	0,18	0,32
29	ТЕР27-02-010-02 <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	2,7 <i>90*3/100</i>	58226,76 27041,7	1207,71 368,95	29977,35	157212	73013	3261 996	80938	76,08	205,42
30	https://dsk-stolica.ru/dorojnoe-stroitelstvo/bordyur-trotuarnii/bortovoi-kamen-br/br-300-30-15.html	Бордюр железобетонный БР 300.30.15 (шт) <i>МАТ=1622/1,2/4,97 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 3 квартал 2020 г. ОЗП=36,53; ЭМ=9,83; ЗПМ=36,53; МАТ=4,97</i>	90	1351,69 <i>1622/1,2/4,97</i>		1351,69 <i>1622/1,2/4,97</i>	121652			121652		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							641076	32386	63498 4685	545192		3344,62
Накладные расходы							46771					
Сметная прибыль							25548					
Итого по разделу 1 Покрытие тротуаров , проездов, тротуаров, совмещенных с проездом спецмашин							713395					3344,62
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах							4516842	1183052	624179 171213	2709611		3344,62
Накладные расходы							1456948					
Сметная прибыль							748732					
Итого по разделу 1 Покрытие тротуаров , проездов, тротуаров, совмещенных с проездом спецмашин							6722522					3344,62
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							641076	32386	63498 4685	545192		3344,62
Накладные расходы							46771					
Сметная прибыль							25548					
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)							75918					1208,71
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							65999					0,17
Автомобильные дороги							358063					1321,66
Полы							213415					814,08
Итого							713395					3344,62
В том числе:												
Материалы							545192					
Машины и механизмы							63498					
ФОТ							37071					
Накладные расходы							46771					
Сметная прибыль							25548					
НДС 20% от 713395							142679					
ВСЕГО по смете							856074					3344,62
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							4516842	1183052	624179 171213	2709611		3344,62
Накладные расходы							1456948					
Сметная прибыль							748732					
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)							1554201					1208,71
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							329831					0,17
Автомобильные дороги							3120129					1321,66
Полы							1718361					814,08
Итого							6722522					3344,62
В том числе:												
Материалы							2709611					
Машины и механизмы							624179					
ФОТ							1354265					
Накладные расходы							1456948					
Сметная прибыль							748732					
НДС 20% от 6722522							1 344 504,40					
ВСЕГО по смете							8 067 026,40					3344,62

Составил: Главный специалист ОПК КМУ СМЗ: _____Иванова С.Р.
(должность, подпись, расшифровка)