

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019 г.

МКДОУ Заледеевский детский сад Ромашка  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 274-09-19-с**  
(локальная смета)

на наружное утепление корпуса №1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 2995910,4 руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 2494791 руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 1801 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 421359 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1530,1 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>																
1	<b>ТЕРр53-1-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка дощатой обшивки стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2019 г.детские сады ОЗП=25,68; ЭМ=8,5; ЗПМ=25,68; МАТ=5,38	100 м2 стен	5,2407	183,57	106,89	76,68	6,69	962	560	402	35	12,3	64,46	0,45	2,36
2	<b>ТЕРм10-01-039-06</b> прим. Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж антенны ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2019 г.детские сады ОЗП=25,68; ЭМ=8,5; ЗПМ=25,68; МАТ=5,38	1 шт.	1	11,77	11,77			12	12			1,2	1,2		
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>																

## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕРп53-11-1</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2019 г.детские сады ОЗП=25,68; ЭМ=8,5; ЗПМ=25,68; МАТ=5,38	100 м шва с одной стороны	14,422	183,6	81,13			2648	1170			8,27	119,27		
4	<b>ТЕР15-01-062-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2019 г.детские сады ОЗП=25,68; ЭМ=8,5; ЗПМ=25,68; МАТ=5,38	100 м2 поверхно сти облицовк и	5,2407	47227,63	1509,94	494,82	4,31	247506	7913	2593	23	141,38	740,93	0,29	1,52
5	<b>ТСЦ-101-4135</b>	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2019 г.детские сады ОЗП=25,68; ЭМ=8,5; ЗПМ=25,68; МАТ=5,38	м2	-628,9	13,36				-8402							
6	<b>Прайс</b>	паропроницаемая мембрана Изоспан А (ветро, - влагозащита) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2019 г.детские сады ОЗП=25,68; ЭМ=8,5; ЗПМ=25,68; МАТ=5,38	м2	628,9	4,07				2560							
7	<b>ТЕР26-01-011-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2019 г.детские сады ОЗП=25,68; ЭМ=8,5; ЗПМ=25,68; МАТ=5,38	1 м3 изоляции	31,446	1228,37	158,06	89,59		38627	4970	2817		14,8	465,4		
8	<b>ТЕР15-01-070-01</b> Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2019 г.детские сады ОЗП=25,68; ЭМ=8,5; ЗПМ=25,68; МАТ=5,38	1 м2 проемов	78,84	210,11	16,55	1,01		16565	1305	80		1,55	122,2		

## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТЕР15-01-070-02</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2019 г. детские сады ОЗП=25,68; ЭМ=8,5; ЗПМ=25,68; МАТ=5,38</i>	1 м2 проемов	8,61	236,34	18,16	1,13		2035	156	10		1,7	14,64		
10	<b>ТЕРм10-01-039-06 прим.</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка антенны <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы пересчета на 2 квартал 2019 г. детские сады ОЗП=25,68; ЭМ=8,5; ЗПМ=25,68; МАТ=5,38</i>	1 шт.	1	20,01	19,62			20	20			2	2		
<b>Раздел 3. Перевозки</b>																
11	<b>ФССЦпг03-21-01-006</b> <i>Пр. Минрегион от 20.07.11 №354</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевозка грузов ОЗП=29,56; ЭМ=18,72; ЗПМ=29,56</i>	1 т груза	4,926	7,64		7,64		38		38					
12	<b>ФССЦпг01-01-01-041</b> <i>И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевозка грузов ОЗП=29,56; ЭМ=18,72; ЗПМ=29,56</i>	1 т груза	4,926	42,98	42,98			212	212						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									302783	16318	5940	58		1530,1		3,88
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									1979973	419869	50879	1490		1530,1		3,88
Накладные расходы									340293							
Сметная прибыль									176326							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого Строительные работы									2494791					1526,9		3,88
Итого Монтажные работы									1801					3,2		
Итого									2496592					1530,1		3,88
В том числе:																
Материалы									1509225							
Машины и механизмы									50879							
ФОТ									421359							
Накладные расходы									340293							
Сметная прибыль									176326							
НДС 20% от 2496592									499318,4							

## Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ВСЕГО по смете</b>									2995910,4					1530,1		3,88